

## 长春城开机场运营有限公司

(招标编号: ccck-gc-21042)

### 一、中标人信息:

标段(包)[001]长春城开机场运营有限公司室外疏散通道天棚防水,墙体堵漏及电梯底坑排水改造工程招标公告:

中标人: 吉林省光跃建筑工程有限公司

中标价格: 16.7625 万元

### 二、其他:

#### 施工方案

#### 一、疏散通道丁基胶自粘防水(两道、双层、底下白膜、上面黑膜)

1、疏散通道顶棚防水多处漏水,考虑到飞机场特级防火单位,要求不要动火热熔,所以采用国标丁基胶自粘防水卷材双道防水(两遍),丁基胶自粘防水卷材,不需热熔,耐高温,抗老化,具有抗穿透、抗冲击性能,只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,方便,工期短。

#### 2、施工流程

(1) 清理基面卫生; (2) 风机吹干基面; (3) 剥开隔离纸白色膜第一层; (4) 剥开隔离纸粘在第一层白色膜上做第二道防水(黑色膜); (5) 下沿 5 公分(防止下沿渗水); 施工完毕。

#### 二、堵漏(国标上海路宝牌注浆液)

由于地下室多处漏水,采用国标注浆液高压注浆。

(1) 确定漏水点; (2) 钻孔; (3) 安装止水针头; (4) 高压注浆; (5) 拆除针头; (6) 检查完成补漏。

#### 三、步行梯基坑改造(两个电梯基坑)

由于步行梯基坑底长期漏水,并且漏水会对步行梯机器运行有影响,进行高压注浆堵漏无法进入施工(空间狭小)特制定一方案,进行水泵定期抽水。

(1) 切割原有地面大理石,下挖 300 深割出方槽; (2) 下方钢管; (3) 热熔 PVC 管(第一个连接电线); (4) 连接电缆线; (5) 将电缆线放进热熔管内; (6) 再将水泵头连接另一热熔 PVC 管(第二个排水进入下水口); (7) 将两根 PVC 管放进方钢管内; (8) 将方钢放进理石地面开槽内(9) 铺平快干水泥; (10) 铺大理石; (11) 美缝; 完毕。

材料: (1) 方钢、(2) 热熔管、(3) 快干水泥、(4) 美缝剂、(5) 锯片、(6) 云石胶、



(7)电缆线、(8)配电箱、(9)理石。

### 三、监督部门

本招标项目的监督部门为城开农业投资发展有限公司工程部。

### 四、联系方式

招标人：长春城开机场运营管理有限公司

地址：长春市九台区龙嘉机场交通枢纽城开机场运营公司

联系人：冷光旭

电话：17678352196

电子邮件：1161667495@qq.com

招标代理机构：

地址：

联系人：

电话：

电子邮件：



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：冷光旭（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

